


PROFIL PRZYŁACZA KANALIZACJI SANITARNEJ skala 1:100/250



Poz.por=270,00 mnpm

Rzędne terenu [mnpm]	280,30	280,30	280,30	280,30	281,00
Rzędne dna kanalizacji [mnpm]	279,12	279,17	279,33	279,58	279,58
Zagłębienie kanalizacji [m]	1,18	1,13	0,97	0,72	1,42
Spadki [%]	i=2,5%		i=1,5%		i=6,3%
Średnica, mat.	Ø0,16PVC		Ø0,16PVC		Ø0,16PVC
Odległości [m]	0,0	2,0	10,5m	12,5	16,0
Węzły	ZB. ŚCIEKÓW Sk-2		Sk-1		

TYTUŁ PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z ROZBUDOWĄ, NADBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ BUDYNKU REMIZY O.S.P., NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



PRACOWNIA PROJEKTOWA | P.W.D. | Przemysław Dziwierz
ul. Cedro Mazur 2a, 25-252 Kielce; www.pwd-architektura.pl

ADRES INWESTYCJI:

Wola Jachowa, gm. Górno
Działka nr. ewid.: 1163, 1091/2

INWESTOR:

Gmina Górno
26-008 Górno 169

TYTUŁ RYSUNKU:

**PROFIL PRZYŁACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ**

PROJEKTOWAŁ:

Janusz Ławicki

SPRAWDZIŁ:

mgr inż.
Grażyna Wojśa

PODPIS:

KL 360/94

PODPIS:

KL 51/93

NUMER RYS:

IS-02

SKALA:

1:250

DATA:

12

2009