
istn. wod. Ø 110 Ro=25l
istn. kan. san. ø160 Rd=
istn. kan. san. ø160 Rd=
istn. kan. san. ø160 Rd=
istn. wod. %%c 40 Ro=2
istn. kan. san. ø300 Rd=
działka nr ewid. 246/5
droga krajowa nr 74
(kompetencje administracyjne
- Wojewoda Świętokrzyski)
tereny prywatne
(kompetencje administracyjne
- Starosta Kielecki)

Poziom porównawczy 250,00 m n.p.m.

	wlot	kd1	kd2	kd3	kd4	os	sp	wylot
Rzędna terenu projektowanego	261,03	260,96	259,46	259,43	259,30	257,55	257,50	257,30
Rzędna terenu istniejącego	262,03	260,96	259,46	259,43	259,30	257,55	257,50	257,30
Rzędna dna kanału	259,09	257,72	256,79	256,06	255,20	254,56	254,37	254,17
Zagłębienie dna kanału [m]	1,94	3,24	2,67	3,37	4,10	2,99	3,13	3,13
Długość trasy [m]	0,00	6,94	51,38	124,26	210,08	274,74	278,08	286,06

	wlot – kd1	kd1 – kd2	kd2 – kd3	kd3 – kd4	kd4 – os	os – sp	sp – wylot
Odległości [m]	6,94	44,44	72,88	85,82	64,66	3,34	7,98
Średnice, materiał	600×58,0 bet	600×58,0 bet	600×58,0 bet			600×58,0 bet	600×58,0 bet
Spadek	98,9 ‰	10,4 ‰	5,0 ‰			27,6 ‰	12,5 ‰

Jednostka Projektowa:	Hydrogeotechnika Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262a, 25-116 Kielce tel. 041/ 34 80 660, fax. 041/ 348 96 00			
Inwestor:	GMINA GÓRNO			
Nazwa Inwestycji:	Budowa kolektora deszczowego o dł. 300m w miejscowości Cedzyna			
Nazwa i adres obiektu budowlanego:	**kolektor deszczowy, Cedzyna**			Nr ewid. działki - obrębu:
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY KOLEKTORA			Projekt budowlany Branża - SANITARNA
	IMIĘ / NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	
Projektował:	mgr inż. Artur Gigielewicz	SWK/0119/PWOS/07		Nr rysunku: 2
Sprawdził:	mgr inż. Mikołaj Gacia	SWK/0167/POOS/09		Data: lipiec 2011
Opracował:	mgr inż. Daniel Grzegorczyk			Skala: 1 : 100/250
	mgr inż. Katarzyna Cedro			